לבניין/ רכוש משותף

1. הפרויקט הינו לפני היתר בניה, ולכן ייתכנו שינויים והתאמות לפי דרישת הרשויות והיועצים הטכניים.
2. פיתוח המגרש, מיקום החניות, אצירת האשפה, מתקני גז, חשמל ותקשורת ייקבעו סופית ע"י האדריכל, ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.
3. גבולות המגרש, מעברים וזיקות הנאה ככל שיהיו, ייקבעו סופית בתשריט שיאושר לרישום.
4. תיתכן העברה גלויה, אנכית ו/או אופקית ובגבהים שונים, של מערכות משותפות כגון: מים, ביוב, איוורור, ניקוז, בשטחים פרטיים ובשטחים מוצמדים, לרבות במחסנים, מעל/ מתחת חניות שלא בהכרח מסומנים בתכניות המכר.
5. בחצרות פרטיות יתכן ויהיו מערכות ומתקנים משותפים לכל הבניין כגון: שוחות ניקוז/ ביוב, שפיכת מרזבים, חשמל, גז, מים וכו', שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר. או שיסמנו כולם/ חלקם, ויותקנו באופן שונה מהמוצג בתכנית. המערכות כאמור ישמשו את כלל דיירי הבנין ובגינן תירשם זיקת הנאה וזכות מעבר לגישה למערכות. הדייר שלדירתו יוצמד חצר, מתחייב שלא לכסות את השוחות/המערכות הנ"ל (בדשא, משטח עץ או כל ציפוי אחר) ולאפשר גישה חופשית אליהן, וכן להימנע משתילת צמחים בעלי שורשים אגרסיביים בסביבת השוחות
6. בגג העליון ייקבעו מתקנים כגון קולטי שמש, מערכות מיזוג אויר ו/או כל מתקן אחר שיקבע ע"י החברה ומיועד לשרת את הבניין, ו/או דירות פרטיות, הכל לפי החלטת החברה ו/או לדרישות הרשויות השונות, ושלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
7. פני הריצוף במחסנים יתכן ויוגבהו בכ-1 ס"מ מהמעברים.
8. סימון צמחיה, ריצופים וכו' הינם להתרשמות בלבד. את החברה תחייב תכנית הפיתוח המאושרת בלבד.
9. סימון רחבה/ות מרוצפות בשטחים פרטיים מחוץ לדירות, הינם להתרשמות בלבד, הביצוע בפועל לפי החלטת החברה וככל שצויין במפרט המכר.
10. ניקוז החצרות מתבצע באופן טבעי. סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות הפרטיות להרחקת המים משולי הבניין הינה באחריות הרוכש. בקירות התמך של המגרשים מתוכננים פתחי ניקוז וחל על הרוכש איסור לבטלם.

בדירה

1. המידות המתוארות בתכנית הן מידות בניה (ברוטו), מקיר בניה לקיר בניה ו/או קיר מסך (מעל גובה פנלים). המידות הגלויות (נטו) של החללים מתקבלות ע"י החסרת עובי הטיח ו/או החיפוי, בכל צד לפי הצורך.
2. תיתכנה סטיות מהמידות המוצגות בתכנית גם לאחר הפחתה כאמור, כתוצאה משינויים הנובעים מאילוצי התכנון והביצוע, לרבות הכנסת עמודים, קורות או צנרת, או כתוצאה מתיאום בין הדרישות ההנדסיות והמפרטים הטכניים, וכן כתוצאה מדרישות הרשויות או ממגבלות של דיוק בביצוע וכיו"ב.
3. לפי צו מכר דירות, הסטיות במידות כאמור לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר שבה מותרת סטייה בשיעור של עד 5%).
4. עקב מיקום המזגנים, תעלות מיזוג אויר ומערכות לאיוורור מכני, מתזים וגלאים (באם קיימים), כמו כן לגבי כל יתר המערכות במידת הצורך, יתכן ויעשו הנמכות תקרה ככל שיידרש מתחת לתקרת הבטון, שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
5. מיקום הנמכות התקרה, במידה וקיימות במפרט, יכול להשתנות בהתאם לצורך עפ"י קביעת האדריכל.
6. בחלון המשמש כ"פתח חילוץ" אין לקבוע סורג קבוע.
7. מיקום צינורות איוורור ושחרור אוויר בממ"דים ומיקום מתקן הסינון יכול להשתנות בהתאם להנחיית פיקוד העורף.
8. מיקומם הסופי של ההכנות למזגנים ומתזים, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים.
9. מיקומם הסופי של צנרת מי גשם, צנרת ניקוז, קולטני ביוב ופתחי ביקורת, ברצפה ו/או תקרה ו/או קירות ו/או ליד הקירות, גם באם אינם מסומנים בתכניות המכר, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים. תירשם זיקת גישה למערכות משותפות העוברות בשטחים פרטיים.
10. קבועות הסניטציה (ברזים, כיורים, אסלות, אמבטיה וכו') המופיעות בתכנית זו הינן להמחשה בלבד. אין להתייחס למידותיהן, מיקומם המדויק או צורתן, אלא למפורט במפרט בלבד.
11. ריהוט ו/או כל פרט אחר שלא צוינו במפורש במפרט המכר, המופיעים בתכנית זו כגון: כיריים, מקרר, מדיח כלים, מכונת כביסה, ארונות, שולחן פינת אוכל, ספות וכו', משורטטים לצורך המחשה בלבד. וכהצעה למיקומם, ואינם כלולים בדירה ולכן אינם מהווים חלק מהעסקה.
12. בתכניות המכר, בחלקם או בשלמותם, פרטי בליטות ו/או שקעים הנובעים מתכנון וביצוע של עבודות הבניה, הקונסטרוקציה והמערכות כגון: עמודים, קורות, קווי צנרת (גלויים ו/או סמויים) וכד' ככל שמסומנים, אינם סופיים. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין הזה.
13. לפני הזמנת ריהוט, המשתלב בחדרים ובבנייה, כגון: ריהוט קבוע, ארונות קיר, ארונות מטבח, ארונות רחצה וכו', יש לקחת מידות בפועל באתר, רק לאחר ביצוע הבניה בפועל ולאחר גמר החיפויים. אין לבצע הזמנות לריהוט או ציוד על סמך תכנית זו.
14. ייתכנו שינויים בפתחים, בגודלם, מיקומם, כיוון פתיחתם של דלתות/ חלונות, מידתם או צורתם, לרבות שינויים בחזיתות בהם פתחים אלו ממוקמים.
15. ביציאה למרפסות הפתוחות אפשר שיהיה סף/ מדרגה, עד 20 ס"מ בין שני מפלסי הריצוף הסמוכים.
16. פני הריצוף בתוך הדירה מוגבהים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף במבואה החיצונית.
17. פני הריצוף בתוך הממ"ד מוגבהים בכ-2 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
18. פני הריצוף בתוך חדר/י הרחצה מונמכים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
19. סימון המטבח הינו רעיוני, דגם ואורך הארונות יקבעו בהתאם למצוין במפרט המכר.
20. כיוון פתיחת חלונות/ דלתות, לרבות מס' כנפיים המוצגים בתכנית הינם להמחשה בלבד. הביצוע יעשה לפי הנחיות יועץ אלומיניום.
21. במקרה של סתירה בין תכנית זו למפרט המכר- יקבע מפרט המכר.

תכנית סביבה סכמטית



חץ צפון



חתך התמצאות סכמטי

ב-20	ב-19	א-47	א-46	א-45	א-44	א-43	9
ב-18	ב-17	א-42	א-41	א-40	א-39	א-38	8
ב-16	ב-15	א-37	א-36	א-35	א-34	א-33	7
ב-14	ב-13	א-32	א-31	א-30	א-29	א-28	6
ב-12	ב-11	א-27	א-26	א-25	א-24	א-23	5
ב-10	ב-9	א-22	א-21	א-20	א-19	א-18	4
ב-8	ב-7	א-17	א-16	א-15	א-14	א-13	3
ב-6	ב-5	א-12	א-11	א-10	א-9	א-8	2
ב-4	ב-3	א-7	א-6	א-5	א-4	א-3	1
ב-2	ב-1	א-2	א-1				קרקע

תכנית התמצאות סכמטית



מקרא:

▬ קיר
⧗ סימון הפרש מפלס
▨ שטח משותף במבנה
○ צינור ניקוז עפ"י יועץ אינסטלציה
ונטה עפ"י יועץ מיזוג אוויר
☒ מערכת סינון עפ"י פקע"ר
חלון איוורור
מיקום מוצע לכיריים (לא כלול במפרט)
☐ מיקום מוצע למקרר (לא כלול במפרט)
⊗ מיקום מוצע למכונת כביסה/ מייבש (לא כלול במפרט)
A\C מיקום מעבה מיני מרכזי (כלול במפרט)
צינור אוויר לממ"ד (לפי הנחיות הג"א)
○ מיקום לדוד מים חמים
☰ מיקום מוצע לתליית כביסה

אלף - בית
אדריכלים
אדריכלות | תכנון ערים | אדריכלות נוף

MIMUSHIM
מימושים-יזמות נדל"ן

פרויקט תפארת - רמלה

מבנה:	1-2-3-4-5-6-7-9-10-13
טיפוס בניין:	תכלת א
מספר חדרים:	4
שטח דירה:	97.4
שטח מרפסת מקורה:	6.7
שטח מרפסת סוכה:	3.9
קומה:	8
מספר דירה:	א-38
קנ"מ:	1 : 50
תאריך:	17.03.26
מהדורה:	1

חתימת דייר:

חתימת דייר:

חתימת החברה: ____________
פרויקט מגורים תפארת עטרת שלמה בע"מ

התכנית אינה סופית ומותנית באישור התוכנית החדשה ובקבלת היתר בניה כהגדרתם בתוכנית המכר.
ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות הרשויות, היועצים הטכניים והחלטות החברה.

הרוכש מאפשר כי בטרם חתימתו על הסכם המכר ותוכניות המכר הוצגו בפניו התוכניות בקנ"מ 1:50, 1:100, 1:200.